



**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț din cadrul orașului Rovinari, județul Gorj”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 39486/16.10.2023, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 39487/16.10.2023;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.39412/16.10.2023 întocmit de directorul executiv al Direcției Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Referatul înregistrat sub nr.38657/12.10.2022 întocmit de Biroul Investiții, Servicii Curențe din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Avizul nr.99 din 22.06.2023 al Consiliului tehnico-economic;
- Anexa 1 privind principalii indicatori tehnico-economici, înregistrată sub nr.38656/12.10.2023;
- Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț din cadrul orașului Rovinari, județul Gorj”.

Art.2. (1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț din cadrul orașului Rovinari, județul Gorj”, potrivit datelor prevăzute în documentația tehnico-economică aprobată la art.1.

(2) Valoare totală a investiției = 10.570.7602 lei (fără TVA), respectiv 12.579.204 lei (TVA inclus), din care:

Lucrări construcții: Total I: 9.400,760 lei (fără TVA), respectiv 11.186.904,40 lei (TVA inclus);

Montaj: Total II: 175.000 lei (fără TVA), respectiv 208.845 lei (TVA inclus);

Procurare și dotări: Total III: 994.500 lei (fără TVA), respectiv 1.183.455 lei (TVA inclus).

Art.3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, administratorul public, Direcția Economică, Direcția Administrare Patrimoniu, Biroul Investiții, Servicii Curente.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Administratorului public;
- Direcției Economice;
- Direcției Administrare Patrimoniu;
- Biroului Investiții, Servicii Curente.

NR. 167

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 30.10.2023 cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă și - abțineri exprimate din numărul total de 15 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Maria Cristina Lia**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu**



**JUDEȚUL GORJ
ORAȘUL ROVINARI**

Str. Florilor, Nr.2

Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004

Web.: www.primariarovinari.ro

E-mail: office@primariarovinari.ro

Nr.38656 din 12.10 2023

Aprobat
Primar
Filip Robert Dorin

Anexa nr .1

1. INDICATORI TEHNICO –ECONOMICI :

a) Indicatori maximali respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii , exprimata in lei ,cu TVA respectiv fara TVA din care constructii –montaj (C+ M) in conformitate cu devizul general:

b)

CAP I Lucrari constructii :

Total I : 9400.760 lei (fara TVA) respectiv 11.186.904. 40 lei (TVA inclus)

CAP II Montaj :

Total II : 175.000 lei (fara TVA) respectiv 208.845 lei (TVA inclus)

Cap III Procurare si Dotari :

Total III : 994.500 lei (fara TVA) respectiv 1183455 lei (TVA inclus)

Total General : 10.570.760 lei (fara TVA) respectiv 12579.204 lei (TVA inclus)

c) Indicatori minimali :

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

- Realizarea unei sistem de canalizare cu lungime de cca. 3.900 m, inclusiv a construcțiilor anexe. Rețeaua de canalizare proiectată va respecta toate normativele și standardele în vigoare, inclusiv NP 133-2022. Rețeaua de canalizare va colecta apele uzate din localitatea Vârt, mal drept.
- În funcție de configurația terenului, căminele de racord vor fi dotate cu instalații de pompare.

- În anumite puncte ale sistemului de canalizare, datorită configurației terenului, pe traseul rețelei vor fi instalate stații de pompare.

Pe traseul rețelei de canalizare se vor executa un număr de 10 cămine de aerisire și 8 cămine de golire. Căminele de aerisire ajută la eliminarea surplusului de aer din rețea precum și la o amorsare eficientă a rețelei. Căminele de golire ajută la golirea tronsoanelor de canalizare, în cazul necesității lucrărilor de reparații. Căminele vor fi acoperite cu capac și ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa D400) cu închidere antifurt. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces din metal.

Căminele vor fi prevăzute cu ramă și capac din material compozit clasa D400 cu orificii de aerisire.

Pe traseul rețelei de canalizare sub presiune au fost prevăzute 3 stații de pompare realizate în cămine, dotate cu 1+1 EP. Stațiile de pompare vor fi formate din pompe, montate în cămine din PEHD, PAFSIN sau beton.

Caracteristicile pompelor propuse (cu turație variabilă) sunt:

- Pompe cu tocător;
- Debit de pompare: 1-19 m³/h;
- Înălțime de pompare: 3-23 mCA.

Cele 145 de cămine de racord vor fi echipate cu cate o pompă submersibilă.

Racordarea clădirilor de pe proprietățile private se realizează gravitațional către căminul de racord, de unde periodic cu ajutorul pompelor submersibile, apa uzată se transportă prin presiune în conducta de racord, apoi în rețeaua de canalizare nouă sub presiune și în final în stația de epurare nou propusă.

Componenta statiei de epurare :

- Stație de pompare influent prevăzută cu grătar rar acționat manual
- Pre-epurarea mecanică
- Epurarea biologică cu denitrificare frontală și recirculare
- Nitrificarea și stabilizarea nămolului
- Deshidratarea nămolului
- Măsurarea debitului influent cu ajutorul unui debitmetru inductiv
- Stație de pompare efluent
- Măsurarea debitului efluent cu ajutorul unui debitmetru inductiv
- Dezinfecție efluent

Compartimentul Investiții
Ing Rotocă Sever